

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

Symbol	O1	O2	O3	O4
Widok				
Wymiar /szer. x wys./	135x160cm	170x160cm	65x160cm	165x55cm
Ilość szt. PARTER	33	1	1	2
Ilość szt. I PIĘTRO	44	1	-	-
Ilość szt. RAZEM	77	2	1	2
Uwagi	okno otwieralno-uchylne, trzyszybowe, kolor zewn. biały			

1. Profil klasa A
2. Profil siedmiokomorowy
3. Profil posiadający trzecią uszczelkę MD
4. Grubość ramy min. 82 mm
5. Szyba $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2$
6. Przenikalność cieplna min. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2$
7. Odporność na obciążenie wiatrem - Klasa C2
8. Wodoszczelność - 6A
9. Przepuszczalność powietrza - Klasa 4

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ - ALUMINIOWEJ

Symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Widok							
Wymiar	140x255cm	165x255cm	150x255cm	125x205cm	125x205cm	90x205cm	100x205cm
Ilość szt.	2P	3P	1P	2P	1L	1L/1P	1L
Razem	2 sztuki	3 sztuki	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	2 sztuki	1 sztuka
Uwagi	SAMODOMYKACZ 1 sztuka				SAMODOMYKACZ		

Temat:		Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Gminnego nr 1 przy ul. Techników 25 w Chełmie Śląskim					
Inwestor:		Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2					
Wykonał		Nazwisko		Podpis		ZESTAWIENIE STOLARKI	
Sprawdził		inż. Stanisław Olbryt					
		mgr inż. Włodzimierz Krasucki					
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka	Data	Nr rys.	05	Arkusze	Zmiana
		1:100	V, 2019r				
Zakład Usług Projektowych PROINSTAL - GLIWICE						44-121 Gliwice ul. Niedbalskiego 4/5 tel. 604 056 353	