



Opis zakresu prac budowlanych

1. Nadmurowanie atyk o 30cm z cegły szer. 25cm
2. Termoizolacja dachu - styropapa 20cm układana na istniejącym poszyciu , papa wierzchniego krycia
3. Wymiana obróbek blacharskich , rynien, rur spustowych, kominów
4. Ocieplenie systemowe - styropian EPS 15cm / siatka na kleju / tynk silikonowy
Przed wykonaniem sprawdzić stan tynków istniejących (przyczepność) , luźne tynki skuć, ubytki uzupełnić (zakłada się 30% elewacji)
5. Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji mocowanych do elewacji
6. Wymiana parapetów zewnętrznych
7. Izolacje wodochronne budynku
8. Zadaszenie żelbetowe - ocieplić z góry i z dołu styropianem gr. 8cm, ułożyć papę dachową , wykonać obróbki
9. Wymiana instalacji odgromowej
10. Drzwi do wymiany na stalowe
11. Wymiana lamp zewnętrznych
12. Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych

UWAGA :

- Szczegółowy opis robót w części opisowej dokumentacji
- Przed wykonaniem ocieplenia poprowadzić przewody peszel z pilotami pod styropianem elewacyjnym w celu ukrycia instalacji

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze
2. Ewentualne niezgodności, niejasności, propozycje rozwiązań zamiennych zgłaszać Projektantowi

Inwestor		GMINA CHEŁM ŚLĄSKI , UL. KONARSKIEGO 2			
Temat		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ORAZ IZOLACJI WODOCHRONNYCH BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHEŁM ŚLĄSKI , UL. KOLBERGA 2			
Tytuł rysunku		ELEWACJA FRONTOWA - DYSPOZYCJE BUDOWLANE			
Projektant specjalność konstrukcyjno budowlana	mgr inż Włodzimierz Krasucki nr upr bud 697/91			nr rysunku A06	
Wykonał	inż Stanisław OLBRYT nr upr bud 64/80				
Etap	Data	Skala	Branża	nr projektu	arkusz
PROJEKT BUDOWLANY	05.2019	1:50	ARCHITEKTURA		
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH PROINSTAL - GLIWICE				44-121 GLIWICE UL. NIEDBAŁSKIEGO 23 TEL/FAX: 032-270-84-89	