



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
ADRES INWESTYCJI : Obszar Gminy Chełm Śląski
INWESTOR : Gmina Chełm Śląski

DATA OPRACOWANIA : 11.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana oświetlenia ulicznego			
1 d.1	Kalk. indywid.	Koszt dopuszczeń/wyłączeń na linii energetycznych po stronie nN	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2 d.1	Kalk. indywid.	Wykonanie opracowania projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu Zastępczego dla zakresu objętego zadaniem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
3 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na wysięgnikach lub słupie	kpl.		
		776	kpl.	776	
				RAZEM	776
4 d.1	KSNR 9 1004-04	Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		483+58+15+20+14+76		666	
				RAZEM	666
5 d.1	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych	szt.		
		483+58+15+20+14+76	szt.	666	
				RAZEM	666
6 d.1	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych	szt.		
		483+58+15+20+14+76	szt.	666	
				RAZEM	666
7 d.1	KSNR 9 1004-04	Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych w w słupach energetycznych linii kablowej	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		90+5+4+11		110	
				RAZEM	110
8 d.1	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach kablowych	szt.		
		90+5+4+11	szt.	110	
				RAZEM	110
9 d.1	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.		
		Wysięgnik rurowy wg. specyfikacji	szt.	429.000	
		429		RAZEM	429.000
10 d.1	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		429	kpl.	429.000	
				RAZEM	429.000
11 d.1	KSNR 9 1006-02 analogia	Montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych	szt.		
		429	szt.	429	
				RAZEM	429
12 d.1	KSNR 9 1006-02 analogia	Montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych	szt.		
		429	szt.	429	
				RAZEM	429
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		Oprawa typu LED 30W zgodnie z wytycznymi	szt.	906	
		483+30+333		RAZEM	906
14 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		Oprawa typu LED 34W zgodnie z wytycznymi	szt.	102	
		58+5+37		RAZEM	102
15 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		Oprawa typu LED 47W zgodnie z wytycznymi	szt.	19	
		15+4		RAZEM	19
16 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		Oprawa typu LED 55W zgodnie z wytycznymi	szt.	20	
		20		RAZEM	20
17 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		Oprawa typu LED 69W zgodnie z wytycznymi	szt.	27	
		14+13		RAZEM	27
18 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		Oprawa typu LED 85W zgodnie z wytycznymi			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		76+11+44	szt.	131	
				RAZEM	131
19	kalk. własna	Koszty unieszkodliwienia materiałów po demontażu	kpl		
d.1		1	kpl	1	
				RAZEM	1
20	Kalk. indywid.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
21	KNNR 5	Wykonanie kompletnych pomiarów fotometrycznych i elektrycznych	pomiar/ kpl.		
d.1	1301-01	1	pomiar/ kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty inżynieryjne (SK)	r-g	1 055.6000		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wysięgnik rurowy wg. specyfikacji	kpl	429.0000		429.0000			
2.	Oprawa typu LED 30W zgodnie z wytycznymi	kpl.	906.0000		906.0000			
3.	Oprawa typu LED 34W zgodnie z wytycznymi	kpl.	102.0000		102.0000			
4.	Oprawa typu LED 47W zgodnie z wytycznymi	kpl.	19.0000		19.0000			
5.	Oprawa typu LED 55W zgodnie z wytycznymi	kpl.	20.0000		20.0000			
6.	Oprawa typu LED 69W zgodnie z wytycznymi	kpl.	27.0000		27.0000			
7.	Oprawa typu LED 85W zgodnie z wytycznymi	kpl.	131.0000		131.0000			
8.	Zaciski prądowe dla linii napowietrznych	szt	1 095.0000		1 095.0000			
9.	Bezpiecznik BZO dla linii napowietrznej wraz z bezpiecznikiem	szt	1 095.0000		1 095.0000			
10.	Tablica bezpiecznikowa TB1 lub IZK wraz z bezpiecznikiem	szt	110.0000		110.0000			
11.	YKY-0,6/1KV 2x2,5mm2 (YKY)	m	6 285.2800		6 285.2800			
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	139.4700		
2.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	1 028.9600		
				RAZEM	

Słownie: