

RZUT PARTERU

PARTER


001	Sala gimnastyczna posadzka poliuretan. 368,58m ²
002	Wiatrołap płytki ceramiczne 8,41m ²
003	Korytarz 1 wykładzina pcv 37,52m ²
004	Klatka schodowa płytki ceramiczne 15,95m ²
005	Korytarz 2 wykładzina pcv 24,72m ²
006	Pom. przył. energet. płytki ceramiczne 5,52m ²
007	Pom. gospodarcze płytki ceramiczne 10,45m ²
008	W.C. niepełnospraw. płytki ceramiczne 5,14m ²
009	Pom. gospodarcze płytki ceramiczne 4,70m ²
010	W.C. dziewcząt płytki ceramiczne 10,65m ²
011	W.C. chłopców płytki ceramiczne 9,51m ²
012	Pom. nauczycieli w.f. wykładzina pcv 18,33m ²
012a	Łazienka naucz. w.f. płytki ceramiczne 3,58m ²
013	Magazynek płytki ceramiczne 7,92m ²
014	Magaz. sprzętu w.f. płytki ceramiczne 12,84m ²
015	Pom. dla widzów... wykładzina pcv 6,08m ²
016	Pokój higienistki wykładzina pcv 8,89m ²
017	Szatnia dziewcząt płytki ceramiczne 19,83m ²
018	Szatnia chłopców płytki ceramiczne 22,14m ²
019	Szatn. dzieci na wózk. płytki ceramiczne 14,28m ²
Razem: 614,76 m ²	

PIĘTRO

101	Antresola wykładzina pcv 51,44m ²
102	Klatka schodowa płytki ceramiczne 20,38m ²
103	Korytarz wykładzina pcv 20,16m ²
104	Sekretariat wykładzina pcv 17,97m ²
105	Pokój dyrektora wykładzina pcv 30,97m ²
106	Aneks kuchenny płytki ceramiczne 2,39m ²
107	Archiwum płytki ceramiczne 3,26m ²
108	Kotłownia płytki ceramiczne 22,15m ²
109	Pom. gospodarcze płytki ceramiczne 16,33m ²
110	W.C. mężczyzn płytki ceramiczne 7,78m ²
111	W.C. kobiet płytki ceramiczne 7,78m ²
112	Biblioteka wykładzina pcv 51,01m ²
113	Pom. ksero wykładzina pcv 2,71m ²
114	Pom.sprzątaczk. płytki ceramiczne 3,26m ²
115	Korytarz płytki ceramiczne 3,60m ²
Razem: 261,07 m ²	

PRZEBUDOWA

020	Wydawalnia płytki ceramiczne 11,83m ²
021	Zaplecze świetlicy wykładzina pcv 8,66m ²
022	Świetlica wykładzina pcv 49,29m ²
023	Korytarz wykładzina pcv 32,67m ²
024	Sala lekcyjna wykładzina pcv 37,50m ²
Razem: 139,95m ²	



RZUT PIĘTRA
1:200

LEGENDA – sufity

Sm-270	– sufit modułowy, h=270cm
Smw-270	– sufit modułowy, h=270cm do pomieszczeń wilgotnych
Sma-370	– sufit modułowy, h=370cm akustyczny Ecophon Master A 600x600x40 lub równorzędny
Spg-250	– sufit płyta g-k, h=250cm
Sps-300	– sufit pod strop, h=300cm
Pdz- ok.430	– wysokość pod dźwigar ok. 430cm

LEGENDA – ściany działowe

	– ściana działowa REI 60, NIDA 125AA75 wysokość pod blachę
	– ściana działowa NIDA 125AA75 wysokość 300,0 cm
	– ściana działowa NIDA 125AA75 wysokość pod blachę
	– ściana działowa NIDA 255B100–PWA/Cicha wysokość pod blachę

arcus

43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:	GMINA CHELM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM ŚLĄSKI	
obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działka nr 182/2	
temat:	PROJEKT TECHNICZNY SALI GYMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU	
tytuł:	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SUFITÓW I ŚCIAN DZIAŁOWYCH PIĘTRA	data: 06.2022.
autor/nr uprawn.	mgr inż. arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91	skala: 1:200
sprawdz./nr uprawn.	mgr inż. arch. DAMIAN KULISZ 960/92	nr rys: 5