

PRZEKRÓJ C-C 1:200

1

tynk cienkowarstwowy silikatowy
warstwa zbrojąca (klej i siatk) grub.0,5cm
styropian λ=0,036 W/mK grub.15,0cm
pustak ceramiczny grub. 25,0cm
tynk cementowe–wapiennt grub. 1,5cm

A

membrana dachowa Protan SE 1,5mm lub równorzędna
wełna mineralna ISOVER Deska Dachowa – 2,0 cm Dachoterm SL37 – 2 x 14,0 cm lub równorzędna
paroizolacja – folia PE 0,20 mm
blacha trapezowa RBT 150

B

płytki ceramiczne na kleju grub. 2,0cm
szlichta cementowa grub. 5,0cm
zbrojona siatką
strop żelbetowy
tynk z gładzią gipsową

D

płytki ceramiczne na kleju
szlichta cementowa grub. 8,0cm zbrojona siatką
styropian grub. 15,0cm
folia polietylenowa
płyta fundamentowa grub. 20,0cm
folia PE
piasek ubity grub.20,0cm

F

płyty granitowe tarasowe grub. 2,0cm na kleju
szlichta cementowa grub. 10,0cm zbrojona siatką
styropian grub. 15,0cm
folia polietylenowa
płyta żelbetowa grub. 15,0cm
folia PE grub. 0,3mm
piasek ubity warstwami grub. 20,0cm

ǎrcus 43–100 TYCHY UL.ARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41–403 CHEŁM ŚLĄSKI	
obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działki nr 182/2	
temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU	
treść: PRZEKRÓJ C - C	data: 03.2022.
autor/nr uprawn. mgr inż.arch.ANDRZEJ SZYMON 4/91	skala: 1:100
sprawdz./nr uprawn. mgr inż.arch.DAMIAN KULISZ 960/92	nr rys: 8