

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji
ADRES INWESTYCJI : Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2
INWESTOR : Urząd Gminy Chełm Śląski
ADRES INWESTORA : Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sobik
DATA OPRACOWANIA : 21.11.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.11.2007

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszęń i osłon o masie elementu do 50 kg 0.4	t t	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
2	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 8 0.5*0.35	m ² m ²	 0.175	 0.175
				RAZEM	0.175
3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami Krotność = 8 0.2*0.5*.2	m ³ m ³	 0.020	 0.020
				RAZEM	0.020
5	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Krotność = 8 0.2*0.5*.35	m ² m ²	 0.035	 0.035
				RAZEM	0.035
6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8*0.2*0.5*.35	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
7	IND	Wywóz gruzu wraz z utylizacją 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000