MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

miejscowość: bieruńsko-lędziński
Chełm Śląski
KOPCIOWICE
995/54
6.126.31.19.1.4, 6.126.31.19.2.3, 6.126.31.19.4.1
Chełm Śląski ul. Spacerowa
2000118
PL.ZUDP.2007.Nr
G-GG.6640.1847.2025
04.11.2025
PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "GEMAPY" s.c.
EDWARD MULARCZYK, MARCIN MULARCZYK
UL.GRANICZNA 12/105 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
tel. 502 214 190
E-mail: edmar.sc@wp.pl

przewód wodociągowy
przewód kanalizacyjny
przewód telekomunikacyjny
przewód elektroenergetyczny
przewód ciepłowniczy
przewód gazowy
przewód projektowany
granice działek
zakres pomiaru

Kierownik prac geodezyjnych:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Edward Mularczyk
Rejestr GUGiK nr 4372

Mapę opracował: Marcin Mularczyk
dnia 06.11.2025r

Punkty graniczne działki nr 995/54 nie są określone są z wymaganą dokładnością-mapa może służyć do projektowania budynków w odległości większej lub równej 4m od granic ww działki oraz do projektowania innych obiektów budowlanych w odległości większej lub równej 3m od ww granic działki.

N

ORIENTACJA

UWAGI:
1. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci oświetleniowej z istniejącym uzbrojeniem terenu należy użyć zabezpieczeń w postaci rur ochronnych.
2. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzielącą rurą ochronną (typu HDPE160) przepustu wychodzącego po 0,5m pozza jezdnię / wjazd / chodnik / obsłdkelta liniowego.

Długość sieci 413m / 463m (wartość z zapasem)

Strefa uciążliwości zawiera się w szerokości fizycznych elementów sieci.

LEGENDA

	Projektowany słup oświetleniowy stalowy H=6m z proj. oprawą oświetleniową LED 13,8W, 2091lm, 151lm/W, 3000K
	Projektowana linia kablowa zasilania lamp oświetlenia typu NAYY-J 4x25 lub 4x35
	Projektowany przepust pod jezdnią
	Oznaczenia słupów 1, 2 – słup proj., A – słup istn.
	Rozłącznik słupowy RSA-1/4 250A sekcyjno-podziałowy
1:1%	Wymiar
	Zakres opracowanie
	Granice pasa drogi gminnej
	Granice pasa drogi wojewódzkiej DW934
23m/59m	Długości kabla długość kabla w ziemi / długość z zapasem w słupie

Strefa uciążliwości zawiera się w szerokości fizycznych elementów sieci.

UWAGI

1. Układ sieci TN–C
2. Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności. Przewody kablowe do przyłączenia oprawy oświetleniowej w podwójnej izolacji na napięcie 750V.
3. W ramach inwestycji projektuje się
   – montaż słupów oświetlenia ulicznego,
   – montaż lamp oświetleniowych,
   – montaż linii kablowej nN typu NAYY–J 4x35,
4. Wszelkie prace w zbliżeniu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu wykonać wykonywać RĘCZNIE ręcznie pod nadzorem właścicieli odpowiednich sieci.
5. Pod jezdnią wykonać przecisk w rurze:
   – RHDPEp 110/6,3 pod drogą powiatową
   – RHDPEp 75/4,3 pod wlotem podporządkowanym
6. Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej oświetleniowej przyłącza do pieszych z istniejącym sieciami uzbrojenia terenu zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych.

COPCO Plus Sp. z o.o.
ul. Wazów 23,
41-607 Świętochłowice

Inwestycja	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0.4kV oświetlenia ulicznego w m. Chełm Śląski ul. Spacerowa dz. ew. 778/53, 995/54, 779/53 w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Chełmie Śląskim"				
Lokalizacja	dz. 778/53, 995/54, 779/53; jed. ewid. 241405_2 Chełm Śląski, obręb 0002 Kopciowice				
Inwestor	Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski				
Stadium	PAB		Branża	ELEKTRYCZNA	
Projektant	mgr inż. Marcin Badura	upr. nr MAP/0343/PWBE/17 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Bela	upr. nr MAP/0107/POOE/07 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny - ewidencja działek				
Data	październik 2025	Skala	1:500	Nr rysunku	E-02